



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos

OF. Nº. 120/SOHSP/2018

Porto Murtinho – MS, 09 de outubro de 2018.

Ao Senhor
Rodrigo Fróes
MD. Presidente do Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Porto Murtinho
Porto Murtinho – MS

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 021/2018, da Vereadora MARIA DONIZETE - PT, a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, encaminha todas as informações solicitadas em anexo.

Atenciosamente


Isabel Fróes Ponce

Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serviços Públicos
Portaria nº. 011/2018



Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3287-4540.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2018
TOMADA DE PREÇO 004/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO E
A EMPRESA DECIMAL ENGENHARIA-EIRELL-EPP

I - **CONTRATANTES:** "MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Pedro Celestino s/nº, inscrita no CNPJ sob o nº 03.107.539/0001-32 doravante denominada CONTRATANTE e a empresa **DECIMAL ENGENHARIA-EPP** denominada CONTRATADA.

II - **REPRESENTANTES:** Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr **Derlei João Delevatti** brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Quebracho, s/nº no Bairro Cohab nesta cidade, portador do RG nº 301.909.1648 SSP/MS e CPF 465.234.800-20 e a CONTRATADA o Sr. **Décio Malta da Silva** portador do. RG 000.928.080 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 831.738.111-00, residente a Rua do Hipódromo nº 335, Vila Piratininga, na cidade de Campo Grande/MS.

III - **DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO:** O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo Administrativo n.º 039/2018, gerado pela Tomada de Preços nº 04/2018, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - **FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

V - **REGIME DE EXECUÇÃO:** O presente Contrato será executado por administração indireta, pelo regime de empreitada por preço por lote

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto a **Contratação de empresa especializada para Execução de Obras de Restauração Funcional de Pavimento (Recapeamento), em diversas ruas do Município de Porto Murtinho-MS conforme projetos e especificações constantes no Memorial Descritivo e anexos.**

1.2 A execução dos serviços será processada conforme: Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Planta, Cronograma Físico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos deste Edital e não poderá ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – Durante a vigência do contrato e sem qualquer ônus para a Contratante, a Contratada deverá colocar à disposição para apoio à fiscalização, mão-de-obra especializada para execução do controle tecnológico, topográfico e geométrico das obras e do que se fizer necessário para a perfeita execução do objeto contratado.

2.2 – Todo pessoal da contratada deverá possuir habilitação e experiência para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos.

2.3 – Qualquer operário ou empregado da empresa contratada, que na opinião da fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada deverá, mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

2.4 – Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir a qualidade satisfatória dos mesmos. A fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.

2.5 – Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a perfeita execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão-de-obra, segurança, vigia, obrigações sociais, taxas, emolumentos, placas exigidas pelos órgãos fiscalizadores do Estado do Mato Grosso do Sul e órgão conveniente e registros no CREA ou CAU.

2.6 – A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos serão da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o Contrato de Execução ou Fornecimento.

2.7 – Após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a empresa contratada deverá apresentar ART de execução dos serviços e encaminhá-lo à Secretaria de infraestrutura da Prefeitura de Porto Murtinho/MS, para que seja anexado ao processo administrativo correspondente.

2.8 – Os serviços serão considerados concluídos somente após a execução de todos os reparos solicitados pela fiscalização, à limpeza da obra e o seu recebimento definitivo pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS.

2.9 – A existência e a atuação da fiscalização pelo Município em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora no que concede a execução do objeto do contrato.

2.10 – Será de inteira responsabilidade de a empresa Contratada prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pelo Município, no ambiente onde será realizado o serviço.

2.11 – Os serviços que apresentarem defeitos de execução ou mostrarem qualidade duvidosa deverão ser refeitos a expensas da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1. O valor total estabelecido para o presente Contrato é de **R\$ 1.474.835,47** (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

4.1 – A empresa contratada deverá apresentar em cada medição os seguintes documentos: medições dos serviços executados com memória de cálculo compatível, relatório com fotos das ruas de intervenção e com indicação das ruas e locais, croqui com legenda iluminada por medição.

4.2 – A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

4.3 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

recebida pela Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, devidamente acompanhada com a planilha de medição dos serviços executados assinado pelo engenheiro e fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

4.4 – Os pagamentos serão feitos através de depósitos em conta corrente da Contratada, e cada pagamento corresponderá à medição Provisória/Final, ou Avaliação dos serviços executados.

4.5 – Caso haja necessidade de execução de serviços cujos preços unitários não constem na relação dos serviços contratados, os mesmos deverão ser compostos mediante acordo entre as partes.

4.5.1 – Qualquer aumento de quantitativos, em relação aos previstos na proposta, deverá ser previamente justificado e aprovado pela Fiscalização, e alterado através de Termo Aditivo firmado entre as partes.

4.6 – Para liberação e pagamento da 1ª (primeira) fatura a contratada deverá apresentar as respectivas ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) **de projeto e de execução de serviços, conforme o caso, bem como a matrícula da obra no Sistema Nacional de Seguridade Social (INSS).**

4.7 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) – Provisoriamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, que será precedido da elaboração da Medição Final ou Medição Única;

b) – Definitivamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou de vistoria que comprove o integral cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais.

4.8 – O Município rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato referente à parte da Contratante, correrão por conta da dotação:

(352) 11.01.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000- Obras e instalações

(441) 11.01.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0153- Obras e instalações

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA

6.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

6.2. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, vinculada a apresentação da ART por parte da empresa vencedora, referente a responsabilidade técnica pela execução dos serviços.

6.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo a Lei Federal 8.666/93.

6.4. O prazo máximo para execução da obra e serviços constantes deste Edital será de:

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

7.1. A Contratada obriga-se a executar os serviços e obras, de conformidade com o Edital da Tomada Preço nº 004/2018 e a Proposta apresentada, bem como de acordo com os projetos, normas, especificações e cronogramas, constantes do processo licitatório, documentos esses que fazem parte integrante e complementar deste Contrato.

7.2. Toda mão de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execução das obras, serão fornecidas e transportadas pela Contratada, bem como é de sua inteira responsabilidade o seu uso adequado.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1 - A título de garantia de execução dos serviços, a adjudicada deverá efetuar no ato da Emissão da Ordem de Início de Serviço, caução na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00% (dois por cento) do valor previsto da obra.

8.2 - A caução poderá ser efetuada em moeda corrente do País, Fiança Bancária, Título da Dívida Pública ou Seguro Garantia.

8.3 - A caução realizada através de Fiança Bancária ou Seguro Garantia será recusada quando fixar condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem cláusulas conflitantes com a legislação que rege a presente Licitação.

8.4 - O valor caucionado somente será levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de cada frente de serviço.

8.5 - No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela firma contratada não será devolvida a caução que será apropriada pela prefeitura sob título de "Indenização e Restituição".

8.6 - É vedada a substituição dos valores caucionados sobre os quais não incidirão juros.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A Contratante fiscalizará a execução dos serviços ora contratados através da Prefeitura Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalização, reserva-se o direito de promover outras inspeções, através de representante expressamente designado.

9.2. Qualquer modificação de serviços ou especificações, somente poderá ser executada após prévio acordo entre a Contratada e a Prefeitura Municipal.

9.3. O recebimento dos serviços será efetuado pela Comissão de Fiscalização designada pelo Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4. A Contratada deverá manter na direção técnica dos trabalhos, um Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Responsável na Área devidamente habilitado, para representá-la junto à Contratante e dirimir dúvidas ou problemas referentes aos serviços contratados.

9.5. Será responsabilidade da Contratada, a sinalização dos serviços durante a execução, devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que está a serviço da Prefeitura, conforme modelo e orientação fornecidas.

9.6. A Contratante deverá obedecer às regras de higiene e segurança do trabalho e normas indispensáveis à ordem e à integridade física do público, no local da obra, durante o desenvolvimento dos trabalhos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

9.7. O serviço será considerado concluído, somente após o término total, inclusive feito a limpeza e retirada de entulhos, bem como reparos onde a fiscalização julgar necessário.

9.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos preços e mesmas condições de contrato, os acréscimos ou supressões dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.9. As alterações do valor do contrato decorrente de modificações dos quantitativos previstos, bem como as prorrogações de prazos, serão formalizados por lavratura do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES/MULTAS

10.1 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a licitante, a juízo da Administração, sujeita às seguintes penalidades:

I – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

II – Cancelamento do preço registrado;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

10.2 – As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

10.3 – Por atraso injustificado na execução do contrato:

I – Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, até o décimo dia;

II – Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso e,

III – Cancelamento do preço registrado;

10.4 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

I – Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5 – A penalidade de multa, estabelecida no subitem 10.4 inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas no subitem 10.4 inciso I, III e IV, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores;

10.6 – Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato;

10.7 – A penalidade estabelecida no subitem 10.4 inciso IV é de competência exclusiva da autoridade máxima da Administração Pública, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de 02 (dois) anos da aplicação da sanção;

10.8 – Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente, após notificação.

10.9 – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação.

10.10 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

10.11 – As sanções aqui previstas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993;

b) amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Contratante;

c) judicial, nos termos da legislação.

11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Dentro do prazo legal, contados da sua assinatura, o Contratante providenciará a publicação do resumo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. – Fica designado como fiscal de contrato a servidora Isabel Fróes Ponce, conforme dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

14.1. As partes elegeram o foro da Comarca do Município de PORTO MURTINHO - MS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir todas e quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes perante as testemunhas que também o subscrevem.

Porto Murtinho/MS, 20 de Março de 2018.

DERLEI JOÃO DELEVATTI
Prefeito Municipal de Porto Murtinho/MS

DECIMAL ENGENHARIA EIRELI-EPP
Décio Malta da Silva
Contratada

Testemunhas:

Edson Waldir Sanabria
CPF: 890.571.631-87

Márcio Aparecido Bartoloti
CPF: 000.333.951-36

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2018

DERLEI JOÃO DELEVATTI, Prefeito Municipal de Porto Murtinho-MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Dar início a partir desta data, na execução dos serviços de restauração funcional de pavimento (recapeamento) em diversas ruas no Município de Porto Murtinho-MS, conforme Contrato nº. 014/2018, e Processo 039/2018, Tomada de Preço 004/2018, firmado com a Empresa DECIMAL ENGENHARIA EIRELLI EPP.

Cumpra-se

Porto Murtinho-MS, 28 de Março de 2018.


Derlei João Delevatti
Prefeito Municipal

OBRA: TAPA BURACO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DE PORTO MURTINHO
CONTRATO Nº: RECURSO PROPRIO

DATA BASE: DEZEMBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,35%(HORA) 50,30%(MÊS) - BDI 29,77%

CÓDIGO	FONTE	ITEM	Descrição dos Serviços	DMT - Km	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)	Perc.
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
93207	SINAPI	1.01	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	20,00	700,96	14.019,20	81,64%
74209/001	SINAPI	1.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	8,00	394,12	3.152,96	18,36%
			SUBTOTAL - 1					17.172,16	1,16%
		2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TAPA BURACO						
92970	SINAPI	2.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5 CM		M2	10.975,20	12,83	140.811,81	76,27%
72887	SINAPI	2.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	6	M3 x KM	6.848,52	1,42	9.724,90	5,27%
72895	SINAPI	2.03	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)		M3	548,76	27,10	14.871,39	8,06%
73806/001	SINAPI	2.04	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR		M2	10.975,20	1,75	19.206,60	10,40%
			SUBTOTAL - 2					184.614,70	12,52%
		3.0	TAPA BURACO						
72915	SINAPI	3.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - BASE		M3	1.646,28	12,86	21.171,16	4,62%
72887	SINAPI	3.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - CASCALHO	35	M3XKM	74.905,74	1,42	106.366,15	23,20%
72888	SINAPI	3.03	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)		M3	1.646,28	1,42	2.337,71	0,51%
4743	SINAPI	3.04	CASCALHO DE CAVA		M3	1.646,28	32,79	53.981,52	11,77%
96387	SINAPI	3.05	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO		M3	1.646,28	8,69	14.306,17	3,12%
72942	SINAPI	3.06	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		M2	10.975,20	1,57	17.231,06	3,76%
73759/002	SINAPI	3.07	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		M3	548,76	401,27	220.200,92	48,02%
93176	SINAPI	3.08	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM	450	TXKM	25.681,97	0,57	14.638,72	3,19%
72887	SINAPI	3.09	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA CAPA	220	M3XKM	5.843,20	1,42	8.297,33	1,81%
			SUBTOTAL - 3					458.530,74	31,09%
		4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - REMENDO PROFUNDO						
92970	SINAPI	4.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5 CM		M2	3.145,50	12,83	40.356,76	72,76%
72887	SINAPI	4.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	6	M3 x KM	1.962,79	1,42	2.787,16	5,02%
72895	SINAPI	4.03	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)		M3	251,64	27,10	6.819,44	12,29%
73806/001	SINAPI	4.04	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR		M2	3.145,50	1,75	5.504,62	9,92%
			SUBTOTAL - 4					55.467,98	3,76%
		5.0	REMENDO PROFUNDO						
74205/001	SINAPI	5.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)		M3	471,83	1,82	858,72	0,55%
72887	SINAPI	5.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	6	M3 x KM	3.680,24	1,42	5.225,93	2,83%
72895	SINAPI	5.03	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)		M3	471,83	27,10	12.786,45	6,93%
72961	SINAPI	5.04	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		M2	3.145,50	1,64	5.158,62	3,32%
72915	SINAPI	5.05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - BASE		M3	471,83	12,86	6.067,66	3,90%
72887	SINAPI	5.06	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - CASCALHO	35	M3XKM	21.468,04	1,42	30.484,61	19,61%
72888	SINAPI	5.07	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)		M3	471,83	1,42	669,99	0,43%
4743	SINAPI	5.08	CASCALHO DE CAVA		M3	471,83	32,79	15.471,14	9,95%
96387	SINAPI	5.09	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO		M3	471,83	8,69	4.100,15	2,64%
72942	SINAPI	5.10	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		M2	3.145,50	1,57	4.938,43	3,18%
73759/002	SINAPI	5.11	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		M3	157,28	401,27	63.109,73	40,60%
93176	SINAPI	5.12	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM	450	TXKM	7.360,47	0,57	4.195,46	2,70%
72887	SINAPI	5.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA CAPA	220	M3XKM	2.674,66	1,42	2.378,02	1,53%
			SUBTOTAL - 5					155.444,91	10,54%



Decimal
ENGENHARIA

OBRA: TAPA BURACO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DE PORTO MURTINHO
CONTRATO Nº: RECURSO PROPRIO

DATA BASE: DEZEMBRO/2017 COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,35%(HORA) 50,30%(MÊS) - BDI 29,77%

CÓDIGO	FONTE	ITEM	Descrição dos Serviços	DMT - Km	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)	Perc.
		6.0	RECAPEAMENTO						
72942	SINAPI	6.01	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		M2	27.438,00	1,57	43.077,66	8,03%
73759/002	SINAPI	6.02	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		M3	1.097,52	401,27	440.401,85	82,06%
93176	SINAPI	6.03	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	450	TXKM	64.204,92	0,57	36.596,80	6,82%
72887	SINAPI	6.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA CAPA	220	M3XKM	11.686,39	1,42	16.594,67	3,09%
			SUBTOTAL - 6					536.670,98	36,39%
		7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
90778	SINAPI	7.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	300,00	113,28	33.984,00	50,77%
90780	SINAPI	7.02	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	500,00	38,39	19.195,00	28,68%
90781	SINAPI	7.03	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	500,00	27,51	13.755,00	20,55%
			SUBTOTAL - 7					66.934,00	4,54%
TOTAL DA PLANILHA								1.474.835,47	100,00%

1

OBRA: TAPA BURACO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DE PORTO MURTINHO
CONTRATO Nº: RECURSO PROPRIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																	
				MES 01			MES 02			MES 03			MES 04			MES 05			MES 06		
				VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.172,16	1,16%	2.860,88	16,66%	16,66%	2.860,88	16,66%	33,32%	2.860,88	16,66%	49,98%	2.860,88	16,66%	66,64%	2.860,88	16,66%	83,30%	2.867,75	16,70%	100,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TAPA BURACO	184.614,70	12,52%	36.922,94	20,00%	20,00%	73.845,88	40,00%	60,00%	73.845,88	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.0	TAPA BURACO	458.530,74	31,09%	91.706,15	20,00%	20,00%	183.412,30	40,00%	60,00%	183.412,30	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - REMENDO PROFUNDO	55.467,98	3,76%	0,00		0,00%	2.773,40	5,00%	5,00%	16.640,39	30,00%	35,00%	16.640,39	30,00%	65,00%	19.413,79	35,00%	100,00%	0,00		100,00%
5.0	REMENDO PROFUNDO	155.444,91	10,54%	0,00		0,00%	7.772,25	5,00%	5,00%	46.633,47	30,00%	35,00%	46.633,47	30,00%	65,00%	54.405,72	35,00%	100,00%	0,00		100,00%
6.0	RECAPEAMENTO	536.670,98	36,39%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	80.500,65	15,00%	15,00%	134.167,75	25,00%	40,00%	322.002,59	60,00%	100,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	86.934,00	4,54%	11.151,20	16,66%	16,66%	11.151,20	16,66%	33,32%	11.151,20	16,66%	49,98%	11.151,20	16,66%	66,64%	11.151,20	16,66%	83,30%	11.177,98	16,70%	100,00%
SUB-TOTAL		1.474.835,47	100,00%	142.641,17	9,67%	9,67%	281.815,91	19,11%	28,78%	334.544,13	22,68%	51,46%	157.786,60	10,70%	62,16%	221.999,34	15,05%	77,21%	336.048,32	22,79%	100,00%
CONCEDENTE																					
PROFONENTE		1.474.835,47	100,00%	142.641,17	9,67%	142.641,17	281.815,91	19,11%	424.457,08	334.544,13	22,68%	759.001,21	157.786,60	10,70%	916.787,81	221.999,34	15,05%	1.138.787,15	336.048,32	22,79%	1.474.835,47

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02

Programa:
 Empreendimento: RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)
 Endereço: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.
 Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS.
 Contratada: DECIMAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
 Responsável Técnico: DÉCIO MALTA DA SILVA

Obra objeto de Medição:
 Valor da Obra: R\$ 1.474.835,47
 Número do Contrato: 014/2018
 Número do boletim de medição: BM 02
 Ordem de Início: 29/03/2018
 Data da medição: 30/04/2018
 Período de Referência: 01/05/2018 até 31/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	DMT	Orçamento Contratual			Quantidades Atualizadas	Quantidade executada			Valor Executado	
			unid.	Quantidade	Custo Unit.		Anterior	Período	Acumulado	Período	Acumulado
01	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.01	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos		m²	20,00	700,96	14.019,20	20,00		20,00	-	14.019,20
01.02	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m²	8,00	394,12	3.152,96	8,00		8,00	-	3.152,96
	SUBTOTAL - 01					17.172,16				-	17.172,16
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TAPA BURACO										
2.01	Demolição manual de pavimentação em concreto asfáltico, espessura 5 cm		m²	10.975,20	12,83	140.811,81	428,43		428,43	-	5.496,80
2.02	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	6	m³.km	6.848,52	1,42	9.724,90	267,34		267,34	-	379,63
2.03	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga manuais)		m³	548,76	27,10	14.871,39	21,42		21,42	-	580,53
2.04	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar		m²	10.975,20	1,75	19.206,60	428,43		428,43	-	749,76
	SUBTOTAL - 02					184.614,70				-	7.206,72
03	TAPA BURACO										
03.01	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica - base		m³	1.646,28	12,86	21.171,16	64,27	113,22	177,48	1.455,95	2.282,39
03.02	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - cascalho	35	m³.km	74.905,74	1,42	106.366,15	2.924,06	5.151,51	8.075,57	7.315,14	11.467,31
03.03	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)		m³	1.646,28	1,42	2.337,71	64,27	868,02	932,28	1.232,58	1.323,84
03.04	Cascalho de cava		m³	1.646,28	32,79	53.981,52	64,27	868,02	932,28	28.462,21	30.569,46
03.05	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo		m³	1.646,28	8,69	14.306,17	64,27	868,02	932,28	7.543,05	8.101,51
03.06	Pintura de ligação com emulsão rr-1c		m²	10.975,20	1,57	17.231,06	-	-	-	-	-
03.07	Pre-misturado a frio com emulsão rr-1c, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte		m³	548,76	401,27	220.200,92	-	-	-	-	-
03.08	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km	450	t.m²	25.681,97	0,57	14.638,72	-	-	-	-	-
03.09	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - brita capa	220	m².km	5.843,20	1,42	8.297,33	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL - 03					458.530,74				46.008,93	53.744,51
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - REMENDO PROFUNDO										
04.01	Demolição manual de pavimentação em concreto asfáltico, espessura 5 cm		m²	3.145,50	12,83	40.356,76	-	-	-	-	-
04.02	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	6	m³.km	1.962,79	1,42	2.787,16	-	-	-	-	-
04.03	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga manuais)		m³	251,64	27,10	6.819,44	-	-	-	-	-
04.04	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar		m²	3.145,50	1,75	5.504,62	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL - 04					55.467,98				-	-
05	REMENDO PROFUNDO										
05.01	Escavação mecânica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/tractor esteiras 160hp)		m³	471,83	1,82	858,72	-	-	-	-	-
05.02	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	6	m³.km	3.680,24	1,42	5.225,93	-	-	-	-	-
05.03	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga manuais)		m³	471,83	27,10	12.786,45	-	-	-	-	-
05.04	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura		m²	3.145,50	1,64	5.158,62	-	-	-	-	-
05.05	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica - base		m³	471,83	12,86	6.067,66	-	-	-	-	-
05.06	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - cascalho	35	m³.km	21.468,04	1,42	30.484,61	-	-	-	-	-
05.07	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)		m³	471,83	1,42	669,99	-	-	-	-	-
05.08	Cascalho de cava		m³	471,83	32,79	15.471,14	-	-	-	-	-
05.09	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo		m³	471,83	8,69	4.100,15	-	-	-	-	-
05.10	Pintura de ligação com emulsão rr-1c		m²	3.145,50	1,57	4.938,43	-	-	-	-	-
05.11	Pre-misturado a frio com emulsão rr-1c, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte		m³	157,28	401,27	63.109,73	-	-	-	-	-
05.12	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km.	450	t.km	7.360,47	0,57	4.195,46	-	-	-	-	-
05.13	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - brita capa	220	m².km	1.674,66	1,42	2.378,02	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL - 05					155.444,91				-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02

Programa:
 Empreendimento: RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)
 Endereço: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.
 Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS.
 Contratada: DECIMAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
 Responsável Técnico: DÉCIO MALTA DA SILVA

Obra objeto de Medição:
 Valor da Obra: R\$ 1.474.835,47
 Número do Contrato: 014/2018
 Número do boletim de medição: BM 02
 Ordem de Início: 29/03/2018
 Data da medição: 30/04/2018
 Período de Referência: 01/05/2018 até 31/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	DMT	Orçado Contratual			Quantidades Atualizadas	Quantidade executada			Valor Executado	
			unid.	Quantidade	Custo Unit.		Anterior	Período	Acumulado	Período	Acumulado
06	RECAPEAMENTO										
06.01	Pintura de ligação com emulsão rr-1c		m²	27.438,00	1,57	43.077,66	-		-	-	-
06.02	Pre-misturado a frio com emulsão rm-1c, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte		m³	1.097,52	401,27	440.401,85	-		-	-	-
06.03	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km.	450	t.km	64.204,92	0,57	36.596,80	-		-	-	-
06.04	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - brita capa	220	m³.km	11.686,39	1,42	16.594,67	-		-	-	-
	SUBTOTAL - 06					536.670,98					
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
07.01	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares		h	300,00	113,28	33.984,00	11,31	9,36	20,67	1.060,30	2.341,50
07.02	Mestre de obras com encargos complementares		h	500,00	38,39	19.195,00	18,85	15,60	34,45	598,88	1.322,54
07.03	Topógrafo com encargos complementares		h	500,00	27,51	13.755,00	18,85	15,60	34,45	429,16	947,72
	SUBTOTAL - 07					66.934,00				2.088,34	4.611,76
	TOTAL					1.474.835,47				48.097,27	82.735,15
Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aprovados e foram executados de acordo com as normas técnicas			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADOS								82.735,15
			VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:								34.637,87
			EXECUTADO NO PERÍODO								48.097,28
			PERCENTUAL EXECUTADO								5,61%
			VALOR DO ORÇAMENTO ATUALIZADO								1.474.835,47

Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
 CREA 11.027/D-MS
 Responsável pela Fiscalização


 Décio Malta da Silva
 CREA 6.500 D-MS
 Responsável Técnico


MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 02

Programa: Empreendimento: RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) Endereço: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS. Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS. Contratada: DECIMAL ENGENHARIA EIRELI - EPP Responsável Técnico: DÉCIO MALTA DA SILVA					Obra objeto de Medição: Valor da Obra: R\$ 1.474.835,47 Número do Contrato: 014/2018 Número do boletim de medição: BM 02 Ordem de Início: 29/03/2018 Data da medição: 30/04/2018 Período de Referência: 01/05/2018 até 31/05/2018		
03.01	TAPA BURACO				TOTAL		Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidraulica - base
MEDIDAÇÃO	PERÍODO	TRECHO	área (m²)	espessura	Total em m³	Total em m³ Acumulado	Observações
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	22,40	0,15	3,36	3,36	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,63	0,15	0,99	0,99	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	52,26	0,15	7,84	7,84	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,70	0,15	1,01	1,01	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	14,49	0,15	2,17	2,17	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	14,46	0,15	2,17	2,17	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	7,82	0,15	1,17	1,17	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,75	0,15	0,41	0,41	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,04	0,15	0,31	0,31	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	12,71	0,15	1,91	1,91	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	3,36	0,15	0,50	0,50	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,40	0,15	0,36	0,36	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	3,84	0,15	0,58	0,58	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,44	0,15	0,22	0,22	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	7,50	0,15	1,13	1,13	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	11,13	0,15	1,67	1,67	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	18,00	0,15	2,70	2,70	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,00	0,15	0,90	0,90	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	5,80	0,15	0,87	0,87	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	4,16	0,15	0,62	0,62	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,72	0,15	0,41	0,41	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,40	0,15	0,36	0,36	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	3,51	0,15	0,53	0,53	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	11,60	0,15	1,74	1,74	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,24	0,15	0,94	0,94	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	4,68	0,15	0,70	0,70	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	37,70	0,15	5,66	5,66	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,81	0,15	0,12	0,12	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	11,31	0,15	1,70	1,70	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	102,30	0,15	15,35	15,35	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	10,64	0,15	1,60	1,60	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	8,32	0,15	1,25	1,25	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,82	0,15	0,27	0,27	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	5,17	0,15	0,78	0,78	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,80	0,15	0,12	0,12	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	3,45	0,15	0,52	0,52	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,90	0,15	0,14	0,14	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,20	0,15	0,18	0,18	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	2,52	0,15	0,38	0,38	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,50	0,15	0,23	0,23	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,80	0,15	0,12	0,12	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,35	0,15	0,20	0,20	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,80	0,15	0,12	0,12	
2ª Medição	01/05/2018 a 31/05/2018	Rua 13 de Maio	754,80	0,15	113,22	113,22	
					Total Acumulado		
						177,49	m³
					TOTAL ACUMULADO		177,49
					MEDIDAÇÃO ANTERIOR		64,27
					NESTA MEDIDAÇÃO		113,22



03.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TAPA BURACO					TOTAL		Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - cascalho	
MEDICÃO	PERÍODO	TRECHO	volume (m³)	DMT (km)	empolamento (%)	Total em m³.km	Total em m³.km Acumulado	Observações	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	3,36	35	30%	152,89	152,89		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,99	35	30%	45,25	45,25		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	7,84	35	30%	356,67	356,67		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,01	35	30%	45,73	45,73		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,17	35	30%	98,89	98,89		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,17	35	30%	98,71	98,71		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,17	35	30%	53,37	53,37		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,41	35	30%	18,77	18,77		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,31	35	30%	13,92	13,92		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,91	35	30%	86,75	86,75		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,50	35	30%	22,93	22,93		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,36	35	30%	16,38	16,38		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,58	35	30%	26,21	26,21		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,22	35	30%	9,83	9,83		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,13	35	30%	51,19	51,19		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,67	35	30%	75,96	75,96		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,70	35	30%	122,85	122,85		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,90	35	30%	40,95	40,95		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,87	35	30%	39,59	39,59		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,62	35	30%	28,39	28,39		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,41	35	30%	18,56	18,56		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,36	35	30%	16,38	16,38		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,53	35	30%	23,96	23,96		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,74	35	30%	79,17	79,17		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	0,94	35	30%	42,59	42,59		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,70	35	30%	31,94	31,94		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	5,66	35	30%	257,30	257,30		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,12	35	30%	5,53	5,53		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,70	35	30%	77,19	77,19		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	15,35	35	30%	698,20	698,20		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,60	35	30%	72,62	72,62		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,25	35	30%	56,78	56,78		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,27	35	30%	12,42	12,42		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,78	35	30%	35,29	35,29		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,12	35	30%	5,46	5,46		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,52	35	30%	23,55	23,55		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,14	35	30%	6,14	6,14		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,18	35	30%	8,19	8,19		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,38	35	30%	17,20	17,20		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,23	35	30%	10,24	10,24		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,12	35	30%	5,46	5,46		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,20	35	30%	9,21	9,21		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,12	35	30%	5,46	5,46		
2ª Medição	01/05/2018 a 31/05/2018	Rua 13 de Maio	113,22	35	30%	5.151,51	5.151,51		

03.04 TAPA BURACO					TOTAL		Casalho de cava	
MEDICÃO	PERÍODO	TRECHO	área (m²)	espessura	Total em m³	Total em m² Acumulado	Observações	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	22,40	0,15	3,36	3,36		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,63	0,15	0,99	0,99		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	52,26	0,15	7,84	7,84		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,70	0,15	1,01	1,01		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	14,49	0,15	2,17	2,17		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	14,46	0,15	2,17	2,17		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	7,82	0,15	1,17	1,17		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,75	0,15	0,41	0,41		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,04	0,15	0,31	0,31		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	12,71	0,15	1,91	1,91		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	3,36	0,15	0,50	0,50		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,40	0,15	0,36	0,36		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	3,84	0,15	0,58	0,58		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	1,44	0,15	0,22	0,22		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	7,50	0,15	1,13	1,13		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	11,13	0,15	1,67	1,67		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	18,00	0,15	2,70	2,70		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,00	0,15	0,90	0,90		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	5,80	0,15	0,87	0,87		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	4,16	0,15	0,62	0,62		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,72	0,15	0,41	0,41		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	2,40	0,15	0,36	0,36		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	3,51	0,15	0,53	0,53		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	11,60	0,15	1,74	1,74		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Maio	6,24	0,15	0,94	0,94		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	4,68	0,15	0,70	0,70		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	37,70	0,15	5,66	5,66		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,81	0,15	0,12	0,12		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	11,31	0,15	1,70	1,70		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	102,30	0,15	15,35	15,35		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	10,64	0,15	1,60	1,60		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	8,32	0,15	1,25	1,25		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,82	0,15	0,27	0,27		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	5,17	0,15	0,78	0,78		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,80	0,15	0,12	0,12		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	3,45	0,15	0,52	0,52		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,90	0,15	0,14	0,14		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,20	0,15	0,18	0,18		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	2,52	0,15	0,38	0,38		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,50	0,15	0,23	0,23		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,80	0,15	0,12	0,12		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	1,35	0,15	0,20	0,20		
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Rua 13 de Junho	0,80	0,15	0,12	0,12		
2ª Medição	01/05/2018 a 31/05/2018	Rua 13 de Maio	754,80	1,15	868,02	868,02		
							TOTAL ACUMULADO	
							MEDICÃO ANTERIOR	
							NESTA MEDICÃO	
					Total Acumulado	932,29	m³	



MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 02

Programa: EMPREENDIMENTO: RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)
Endereço: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS.
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS.
Contratada: DECIMAL ENGENHARIA EIRELI - EPP
Responsável Técnico: DÉCIO MALTA DA SILVA

Obra objeto de Medição:
Valor da Obra: R\$ 1.474.835,47
Número do Contrato: 014/2018
Número do boletim de medição: BM 02
Ordem de Início: 29/03/2018
Data da medição: 30/04/2018
Período de Referência: 01/05/2018 até 31/05/2018

07.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				TOTAL		Engenheiro civil de obra pleno com encargos	
MEDIDAÇÃO	PERÍODO	Adm	Hora	Porcentagem executada não inclui ADM LOCAL (%)	Total em h	Total em h Acumulado	Observações	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Engenheiro Civil	300,00	3,77%	11,31	11,31		
2ª Medição	01/05/2018 a 31/05/2018	Engenheiro Civil	300,00	3,12%	9,36	9,36		
							TOTAL ACUMULADO	
							20,67	
							MEDIDAÇÃO ANTERIOR	
							11,31	
							NESTA MEDIDAÇÃO	
							9,36	
					Total Acumulado	20,67	h	

07.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				TOTAL		Mestre de obras com encargos complementares	
MEDIDAÇÃO	PERÍODO	Adm	Hora	Porcentagem executada não inclui ADM LOCAL (%)	Total em h	Total em h Acumulado	Observações	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Mestre de obras	500,00	3,77%	18,85	18,85		
2ª Medição	01/05/2018 a 31/05/2018	Mestre de obras	500,00	3,12%	15,60	15,60		
							TOTAL ACUMULADO	34,45
							MEDICAÇÃO ANTERIOR	18,85
							NESTA MEDICAÇÃO	15,60
					Total Acumulado	34,45	h	

07.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				TOTAL		Topografo com encargos complementares	
MEDIDAÇÃO	PERÍODO	Adm	Hora	Porcentagem executada não inclui ADM LOCAL (%)	Total em h	Total em h Acumulado	Observações	
1ª Medição	01/04/2018 a 30/04/2018	Topografo	500,00	3,77%	18,85	18,85		
2ª Medição	01/05/2018 a 31/05/2018	Topografo	500,00	3,12%	15,60	15,60		
							TOTAL ACUMULADO	34,45
							MEDICAÇÃO ANTERIOR	18,85
							NESTA MEDICAÇÃO	15,60
					Total Acumulado	34,45	h	

Engº Thiago Sanches Alves Co
CREA 11.027/D-MS
Responsável pela Fiscalização

Décio Malta da Silva
Décio Malta da Silva
CREA 8.500 D-M5
Responsável Técnico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO), EM PORTO MURTINHO/MS

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/05/2018

EMPRESA: DEIMAL ENGENHARIA EIRELI EPP

Numero do Contrato: 014/2018



FOTO 01 - PREPARO SUBLEITO - RUA TREZE DE MAIO




FOTO 02 - PREPARO SUBLEITO - RUA TREZE DE MAIO



FOTO 03 - PREPARO SUBLEITO - RUA TREZE DE MAIO



FOTO 04 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE - RUA TREZE DE MAIO

Engº Décio Malta da Silva
Responsável Técnico

Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
Fiscalização

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO), EM PORTO MURTINHO/MS

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/05/2018

EMPRESA: DEIMAL ENGENHARIA EIRELI EPP

Numero do Contrato: 014/2018



FOTO 05 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE - RUA TREZE DE MAIO



FOTO 06 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE - RUA TREZE DE MAIO

Engº Décio Malta da Silva
Responsável Técnico

Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
Fiscalização

OBRA: TAPA BURACO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DE PORTO MURTINHO
CONTRATO Nº: RECURSO PROPRIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																	
				MES 01			MES 02			MES 03			MES 04			MES 05			MES 06		
				VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %	VALOR	SIMPL. %	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.172,16	1,16%	2.860,88	16,66%	16,66%	2.860,88	16,66%	33,32%	2.860,88	16,66%	49,98%	2.860,88	16,66%	66,64%	2.860,88	16,66%	83,30%	2.867,75	16,70%	100,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TAPA BURACO	184.814,70	12,52%	36.922,94	20,00%	20,00%	73.845,88	40,00%	60,00%	73.845,88	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.0	TAPA BURACO	458.530,74	31,09%	91.706,15	20,00%	20,00%	183.412,30	40,00%	60,00%	183.412,30	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - REMENDO PROFUNDO	55.467,98	3,76%	0,00		0,00%	2.773,40	5,00%	5,00%	16.640,39	30,00%	35,00%	16.640,39	30,00%	65,00%	19.413,79	35,00%	100,00%	0,00		100,00%
5.0	REMENDO PROFUNDO	155.444,91	10,54%	0,00		0,00%	7.772,25	5,00%	5,00%	46.633,47	30,00%	35,00%	46.633,47	30,00%	65,00%	54.405,72	35,00%	100,00%	0,00		100,00%
6.0	RECAPEAMENTO	536.670,98	36,39%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	80.500,65	15,00%	15,00%	134.167,75	25,00%	40,00%	322.002,59	60,00%	100,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	86.934,00	4,54%	11.151,20	16,66%	16,66%	11.151,20	16,66%	33,32%	11.151,20	16,66%	49,98%	11.151,20	16,66%	66,64%	11.151,20	16,66%	83,30%	11.177,98	16,70%	100,00%
SUB-TOTAL		1.474.835,47	100,00%	142.641,17	9,67%	9,67%	281.815,91	19,11%	28,78%	334.544,13	22,68%	51,46%	157.786,60	10,70%	62,16%	221.999,34	15,05%	77,21%	336.048,32	22,79%	100,00%
CONCEDENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROPONENTE		1.474.835,47	100,00%	142.641,17	9,67%	142.641,17	281.815,91	19,11%	424.457,08	334.544,13	22,68%	759.001,21	157.786,60	10,70%	916.787,81	221.999,34	15,05%	1.138.787,15	336.048,32	22,79%	1.474.835,47